## 建设项目环境影响报告表

## (污染影响类)

项目名称:	<u>西安高陵康宁综合医院</u>	
建设单位(盖章):	西安高陵康宁综合医院	
编制日期:	二〇二二年五月	

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	西安高陵康宁综合医院			
项目代码	无			
建设单位联系人	潘谨	联系方式		
建设地点	西	百安市高陵区长庆西路	子 100 号	
地理坐标		分 <u>40.759</u> 秒, <u>34</u> 月	度 26 分 50.948 秒	
国民经济行业类别	8411 综合医院	建设项目行业类别	108 医院	
建设性质	<ul><li>○新建(迁建)</li><li>○改建</li><li>○扩建</li><li>○技术改造</li></ul>	建设项目申报情形	□ 章次申报项目 □ 不予审批后再次申报 项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项 目	
项目审批(核准/备 案)部门(选填)	无 项目审批(核准/ 备案)文号(选填)		无	
总投资 (万元)	2000	环保投资(万元)	24.5	
环保投资占比(%)	1.23	施工工期	6 个月	
是否开工建设	<b>◇</b> 否 <b>●</b> 是:	用地(用海)面积 (m²)	5733.5	
专项评价设置情况		无		
规划情况		无		
规划环境影响评价 情况		无		
规划及规划环境影 响评价符合性分析	无			
其他符合性分析	1、相关规划符合性分析 项目与相关规划符合性分析见表 1-1。			

表 1-1 本项目与各相关规划符合性分析一览表						
规划名称	规划名称    规划内容		符合 性			
《医疗机构设置规 划指导原则 (2016-2020 年)》	加快推进社会办医成规模、上水平发展,将社会办医纳入相关规划,按照一定比例为社会办医预留床位和大型设备等资源配置空间。在符合规划总量和结构的前提下,取消对社会办医疗机构数量和地点的限制。	本项目属于社会 办医疗机构,符合 医疗机构设置规 划指导原则。	符合			
《全国医疗卫生服 务体系规划纲要 (2015-2020 年)》	大力发展非公立医疗 机构。从床位标准、设 备购置以及政策扶持 等方面对社会办医给 予支持	本项目属于社会 办医疗机构,符合 全国医疗卫生服 务体系规划纲要	符合			
《陕西省医疗卫生 服务体系规划及资 源配置标准 (2016-2020年)》	鼓励和支持社会办医, 满足人民群众多层次、 多元化医疗卫生服务 需求。	本项目为社会办 医疗机构,符合陕 西省医疗卫生服 务体系规划及资 源配置标准要求	符合			
《医院污水处理技术指南》(环发 (2003)197号)	非传染病医院污水,若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时,应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+消毒工艺或污水处理出水排入的二位发污水处理厂的城市污水管网时,可采出艺统强化处理+消毒工艺	项目废水采用"化 粪池+调节池+接 触氧化+沉淀池+ 二氧化氯法消毒", 属于《排污许可证 申请与核发技术 规范 医疗机构》 (HJ1105-2020) 中二级处理工艺, 与可行技术"一级 处理/一级强化处 理+消毒工艺"相 比工艺更高一级	符合			

#### 2、"三线一单"符合性分析

#### (1) 与"生态保护红线"符合性分析

项目位于西安市高陵区长庆西路 100 号,租赁西安顺星工贸有限公司原有办公楼,周围无风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区,不在陕西省生态保护红线划定范围内,符合生态保护红线

要求。

#### (2) 与"环境质量底线"符合性分析

环境质量底线的工作要求为:对于环境质量不达标区,环境质量只能改善不能恶化,对于环境质量达标区,环境质量应维持基本稳定,且不得低于环境质量标准。

根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》,项目所在地颗粒物 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>年均浓度值超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,项目所在区域为不达标区。项目运营期废气主要为污水处理站恶臭,不排放 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>相关特征污染物,采取有效措施后可达标排放;废水主要为医疗废水,经"化粪池+调节池+接触氧化+沉淀池+二氧化氯法消毒"后排入市政管网;医疗废物委托有资质单位处理;本项目产生的废水、废气、固废等均得到合理处置,噪声对周围环境影响较小,不会突破项目所在地的环境质量底线。

#### (3) 与"资源利用上限"符合性分析

项目用水由当地市政供水管网供给,用电依托当地电网供电, 用地不涉及永久基本农田,不会对区域的资源利用造成明显影响, 因此项目符合资源利用上限要求。

#### (4) 与"生态环境准入清单"符合性分析

项目为综合医院,不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入 负面清单(试行)》所列的淘汰类、禁止类项目之中。

根据西安市人民政府文件《西安市人民政府关于"三线一单" 生态环境分区管控方案的通知》(市政发〔2021〕22 号),项目 位于西安市生态环境重点管控单元内。

"重点管控单元应优化空间布局和产业布局,结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等,按照差别化的生态环境准入要求,加强污染物排放控制和环境风险防控,不断提升资源利用效率,稳步改善生态环境质量。"项目为医院项目,运营期污染物主要为污水处理站恶臭、医疗废水和医疗废物,采取措施后污染物均

能达标排放或得到妥善处置,风险可控,满足重点管控单元管控要求。

综上,本项目符合"三线一单"生态保护要求。

#### 3、选址合理性分析

根据《综合医院建设标准》(建标 110-2021),项目选址可行性分析见表 1-2。

表 1-2 选址合理性分析一览表

序号	标准内容	本项目情况	符合性
1	市政基础设施完善,交通便利	项目位于西安市郜林旗鼓 长庆西路 100 号,位于城市 建成区,市政基础设施完 善,交通便利	符合
2	环境安静,应远离污染源	项目北侧为道路,东、西两侧为空地,南侧为办公楼,经过室内功能的合理布局和设置隔声窗等措施后,可以保证医院内部环境安静。	符合
3	远离易燃、易爆品的生产和贮存区、高压线路及其设施	项目周边无易燃、易爆品的 生产和贮存区、高压线路及 其设施	符合
4	不宜紧邻噪声源、振动源和 电磁场等区域	项目周边为空地、道路、办 公楼以及住宅小区,无噪声 源、振动源和电磁场等区域	符合

项目为医院项目,运营期污染物主要为污水处理站恶臭、医疗 废水和医疗废物,采取措施后污染物均能达标排放或得到妥善处 置,对外环境影响可以接受。

综上,项目选址合理。

### 二、建设项目工程分析

#### 1、项目基本概况

西安高陵康宁综合医院成立于 2019 年,原院区位于西安市高陵区长庆 西路 1868 号,因床位增加,规模扩大,现搬迁至西安市高陵区长庆西路 100 号,租赁西安顺星工贸有限公司原有办公楼,回型建筑,总建筑面积 5733.5m²,开设内科、外科、妇科、儿科、急诊科等科室,设医护人员 50 人,病床 90 张,年最大门诊量为 3.65 万人次。项目不设洗衣房,衣物、床 单浆洗及消毒委外处理。本次仅对主楼(4 层)进行装修后投入使用,项目 组成及建设内容见表 2-1。

表 2-1 工程组成一览表

建设内容

工桯类别	指标名称	主要工程内容	
主体工程	门诊住院综 合楼	回型建筑,3~4层,建筑面积5733.5m²,主楼1层设置内科、外科、妇科、儿科、急诊科等科室;2~3层为住院部,设病床90张;4层为康复部。	
	食堂	位于主楼一楼,设3个灶头	新建
***************************************	门卫室	位于综合楼北侧,一层砖混结构,建筑面积 10m²	已有
辅助工程	医用氧气	外购氧气钢瓶	新建
	备用发电机	配备 50kW 备用发电机一台	新建
	供水	市政给水管网统一供应	依托
公用工程	供电	市政电网统一供应	依托
	采暖制冷	分体式空调进行采暖制冷	新建
		医疗废水:污水处理站,采用化粪池+调节池+接触氧化+沉淀池+二氧化氯法消毒后排入市政管网	新建
	废水治理	餐饮废水:隔油池处理后与医疗废水一起进入污水处理站	新建
		检验科废液: 收集后存放于医疗废物暂存间,委 托有资质单位收集处理	新建
	成長公田	污水处理站废气: 地埋式一体化污水处理设备, 喷洒除臭剂,废气无组织排放	新建
环保工程	废气治理	食堂油烟:油烟净化器处理后由专用烟道引至楼 顶排放	新建
	噪声治理	采用相应的减振、降噪措施,加强设备维护	新建
		医疗废物:分类收集至医疗废物专用箱,暂存于 医疗废物暂存间,委托有资质单位清运处理	新建
	固废处置	污水处理站污泥:委托有资质单位定期处理,处 理周期 6~12 个月	新建
		废输液瓶 (未污染): 收集后外售回收利用	新建
		生活垃圾:分类收集后由当地环卫部门统一清运	新建

#### 2、常见药品、器材及能源消耗

检验室采用成套试剂盒,配有分析和测定所必需的全部试剂,主要成分包括生物酶、有机物和缓冲液等,不含氰化物和重金属,检验室不需自制检验试剂;血样化验采用的融血剂为无氰试剂,主要成分为季铵盐类表面活性剂,使用后的废试剂和处理后的废样液由医疗废物暂存箱收集后存放于医疗废物暂存间,由于检验室直接采用试剂盒,故常备的试剂、药品种类很少,主要为消毒用的酒精、稀释用的蒸馏水以及生理盐水等,无有毒有害物质。

项目常见药品、器材及能源消耗见表 2-2, 辅料理化性质见表 2-3。

表 2-2 常见药品及主要能源消耗情况

名称	用量	单位	暂存量	规格	
	常	见药品及医	疗用品		
丹参注射液	16000	支	1000	10ml	
活血止痛胶囊	3500	盒	500	0.25g*24 粒	
独一味软胶囊	5000	盒	500	0.58g*24 粒	
脑心通胶囊	3000	盒	500	0.46g*36 粒	
布洛芬缓释胶囊	3000	盒	500	0.3g*10 粒	
盐酸二甲双胍	2000	盒	400	0.5g*20 粒	
阿托伐他汀钙片	1000	盒	200	10mg*14 片	
医用酒精(75%)	460	瓶	42	100mL/瓶	
碘伏	400	瓶	45	100mL/瓶	
洗手液	500	瓶	150	250mL	
双氧水	400	瓶	33	100mL	
一次性口罩	300	包	80	挂耳型	
一次性医用垫	800	个	300	100cm×200cm	
PE 手套	80	盒	10	/	
医用灭菌纱布块	500	包	25	/	
医用纱布绷带	800	包	120	/	
盐酸(31%)	1.08	t/a	25	25kg/桶	
氯酸钠	1.08	t/a	25	25kg/桶	
		辅料			
氯酸钠	700	kg/a	25kg	外购,桶装,25kg/桶	
盐酸	700	kg/a	25kg	外购,桶装,25kg/桶	
植物除臭剂	1	t/a	25kg	外购,桶装,25kg/桶	
		能源			
水	12242.9	t/a	/	市政管网给水	
电	10	万 kWh/a	/	市政电网供电	

建设内容

			表 2-3 辅料主要理化性质	<b>i</b> 一览表		
	名称	暂存量	理化性质	毒理学资料及危险性		
	氯酸钠	25kg	外观: 无色或白色立方晶系结晶 化学式: NaClO <sub>3</sub> CAS 号: 7775-09-9 密度: 1.18g/cm <sup>3</sup> 熔点: 248~261℃ 相对分子质量: 106.44 密度: 2.49g/cm <sup>3</sup> 溶解性: 易溶于水、微溶于乙醇,在酸性溶液中有强氧化作用。	(1) 爆炸危险:与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸。 (2) 可燃危险:遇有机物、还原剂、硫、磷等易燃物可燃;燃烧产生有毒氯化物烟雾。 (3)毒性:低毒、半数致死量(大鼠,经口)1200mg/kg		
建设内容	盐酸 (31%)	25kg	外观: 无色或微黄色液体,有刺鼻酸味 化学式: HCl CAS 号: 7647-01-0 密度: 1.18g/cm³ 熔点: -35℃ 沸点: 57℃ 闪点: 11℃ 相对分子质量: 36.5 相对蒸汽密度(空气=1): 1.26 饱和蒸气压(kPa): 30.66 (21℃) 粘度: 1.9mPa.s, 25℃(31.5% 溶液) 溶解性: 与水混溶有热量放出; 溶于碱液并与碱液发生中和反 应; 能与乙醇任意混溶,氯化 氢能溶于苯。 水溶液: 有刺激性气味,具有 挥发性。	(1) 具腐蚀性; (2) 健康危害:接触蒸汽或延误,可引起急性中毒,出现眼结膜炎,鼻及口腔黏膜有烧灼感,鼻及口腔黏膜有烧灼感,齿龈出血,气管炎等;误服可引起消化道灼伤、形成,有可能引起胃穿孔、腹膜炎等;眼和皮肤接触可致的伤。 (3) 慢性影响:长期接触,引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及批复损害。(4) 环境危害:对环境有危害对水体和土壤可造成染。(5) 燃爆危险:本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼烧。		
	PAC	25kg	外观: 黄色或灰色固体 化学式: [Al <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> Cl <sub>6-n</sub> ] <sub>m</sub> CAS 号: 1327-41-9 熔点: 190℃ 溶解性: 易溶于水	有腐蚀性,如不慎溅到皮肤上 要立即用水冲洗干净		

#### 3、主要设备

项目主要设备见表 2-4。

表 2-4 项目主要设备一览表

序号	设备名称	单位	数量	型号	摆放位置
1	凝血仪	台	1	XL1000C	检验科室

2	血常规	台	1	/	
3	生化仪	台	1	BS-220	
4	免疫定量分析仪	台	1	zyblo	
5	免疫层析分析仪	台	1	KRD-100	
6	尿液分析仪	台	1	AE-4020	
7	医用离心机	台	1	TL80-2	
8	普通显微镜	台	1	CX22	
9	电灼光治疗仪	台	1	/	妇科诊室
10	雾化机	台	1	/	
11	心电监护仪	台	1	/	
12	吸痰器	台	1	/	急诊室
13	洗胃机	台	1	/	
14	吸引器	台	1	/	
15	电磁波治疗器	台	1	/	理点学
16	红外线治疗仪	台	1	/	理疗室

#### 4、给排水

#### 建设内容

项目用水由市政供水管网提供,主要包括住院用水、门诊用水以及医护 人员用水。项目用水、排水情况如表 2-5 所示。

表 2-5 项目用水排水情况一览表 单位: m³/a

	THE THE	1 / 4 4 4 11 / 4 4 11 4 A F	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	
用水类型	定额	用水人次	用水量	损耗量	排水量
门诊用水	12L/病人•次	100 人/d	428	87.6	350.4
住院部用水	250L/床 • d	90 床	8212.5	1642.5	6570
医护人员	150L/人•班	50 人/d	2737.5	547.5	2190
食堂用水	$8.3 \text{m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{a})$	103m <sup>2</sup>	854.9	171	683.9
	合计		12242.9	2448.6	9794.3

项目医学影像科采用数码打印方式,无洗印废水产生和排放;检验室采用成品试剂进行血常规的检验,不使用水,无检验废水产生;检验科承担血液、尿液、粪便等常规临床指标检测,主要使用商品检验盒结合常规检测设备进行,器具清洗产生的所有废液单独收集作为医疗废物处理。

项目水平衡见图 2-1。





图 2-1 项目水平衡图 单位: m³/a

#### 6、劳动定员及工作制度

根据建设单位提供资料,项目共有医护人员 50 人,三班工作制,每班 8 小时,年工作 365 天。

#### 7、总平面布置

项目位于西安市高陵区长庆西路 100 号,建筑面积 5733.5m²;项目出入口位于北侧,紧邻长庆西路,方便车辆及行人出入,人行入口及车辆入口由栅栏分开,避免互相交叉影响;污水处理站位于门诊住院综合楼西南角地下,位于门诊住院综合楼下风向,对门诊住院影响较小;医疗废物暂存间位于主楼西侧,医疗废物日产日清,对门诊住院楼影响较小,且临近污染物运输通道,便于废物运输。综上,项目平面布置顺应地形关系,公辅设施位置设计合理,平面布置合理。项目平面布置见附图 2。



#### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

#### 1、环境空气质量现状

#### (1) 基本污染物环境质量现状

项目位于高陵区长庆西路,根据环境功能区进行划分,项目所在地为二类功能区,环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)(含 2018 第 1 号修改单)二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室 2022 年 1 月 13 日发布的《2021 年 12 月及 1~12 月全省环境空气质量状况》,西安市高陵区区域环境质量现状评价见表 3-1。

表 3-1 区域空气质量现状评价表

#### 区域环 境质量 现状

污染物	年评价指标	现状浓度/(μg/m³)	标准值/ (μg/m³)	达标情况
$SO_2$	年平均质量浓度	9	60	达标
NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	39	40	达标
PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	83	70	超标
PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	46	35	超标
СО	第 95 百分位浓度	1.4 (mg/m <sup>3</sup> )	4 (mg/m <sup>3</sup> )	达标
O <sub>3</sub>	第 90 百分位浓度	156	160	达标

根据表 3-1 可知,环境空气基本污染物监测项目中,除  $PM_{2.5}$ 、 $PM_{10}$ 外, $SO_2$ 、 $NO_2$ 年均浓度值和 CO 第 95 百分位浓度、 $O_3$  第 90 百分位浓度低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求,建设项目拟建地为大气环境质量非达标区。

#### 2、声环境质量现状

项目厂界外周边 50m 范围内不存在敏感点,因此未对声环境质量进行监测。

项目环境保护目标见表 3-2。

表 3-2 环境保护目标一览表

## 环境保 护目标

   保护目标名称	与建设项目厂界位置关系		保护内容	环境功能区
M	方位	距离(m)	(人数)	<b>小兔</b> 切配区
泾渭明珠	Е	131	4850	
泾渭中学	SE	290	1000	
米家崖	S	153	340	环境空气二类功能区
雍河院	S	311	1685	<b>小</b> 規工(二天切配位
渭水茗居	N	110	4520	
店子王村	N	310	780	

#### 1、废气

施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)标准限值,见表 3-3;污水处理站臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 3 相关标准限值,见表 3-4;食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模排放限值,见表 3-5。

表 3-3 施工场界扬尘排放限值(摘录)

序号	污染物	监控点	施工阶段	小时平均浓度限值 (mg/m³)
1	施工扬尘(即总	周界外浓	拆除、土方及地基处理工程	≥0.8
2	悬浮颗粒物 TSP)	度最高点	基础、主体结构及装饰工程	≤0.7

表 3-4 医疗机构水污染物排放标准 (摘录)

序号	控制项目	标准值
1	氨/(mg/m³)	1.0
2	硫化氢/(mg/m³)	0.03
3	臭气浓度 (无量纲)	10

表 3-5 饮食业油烟排放标准(摘录)

规模	最高允许排放浓度(mg/m³)	净化设施最低去除效率%
中型	2.0	75

污染物 排放控 制标准

#### 2、废水

施工期废水依托现有化粪池处理后排入市政管网;运营期医疗废水及非医疗废水合流至污水处理站,废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表 2 预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级标准限值,见表 3-6 至 3-7。

表 3-6 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)

序号	控制项目	单位	预处理标准
1	粪大肠菌群数	MPN/L	5000
2	肠道致病菌	/	/
3	肠道病毒	/	/
4	рН	/	6~9
5	化学需氧量(COD)	mg/L	250
6	生化需氧量(BOD)	mg/L	100
7	悬浮物(SS)	mg/L	60
8	氨氮	mg/L	/
9	动植物油	mg/L	20
10	石油类	mg/L	20
11	阴离子表面活性剂	mg/L	10

12	色度	稀释倍数	/
13	挥发酚	mg/L	1.0
14	总氰化物	mg/L	0.5
15	总余氯1)	mg/L	/

注: 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:

预处理标准: 消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯 2~8mg/L。

表 3-7 污水排入城镇下水道水质标准 (摘录)

序号	控制项目名称	单位	标准限值
1	氨氮	mg/L	45

#### 3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关规定,见表 3-8;项目北厂界紧邻城市主干路,运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)4a 类标准,东、南、西面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)2 类标准,见表 3-9。

污染物 排放控 制标准

表 3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准(摘录) 单位: dB(A)

	标准限值		
建筑施工场界环境噪声排放标准	昼间	夜间	
	70	55	

表 3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位: dB(A)

标准类别	昼间	夜间
2 类	60	50
4a 类	70	55

#### 4、固体废物

医疗废物收集、暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(公告2013第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求; 医疗废物的安全管理执行《医疗废物管理条例》(国务院令380号)。

污水处理站污泥属于危险废物,应按危险废物进行处理和处置。污泥清掏前应进行监测,达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 4 污泥控制标准限值后清掏外运,见表 3-10。

表 3-10 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别	粪大肠菌群 数(MPN/g)	肠道致病菌	肠道 病毒	结核 杆菌	蛔虫卵死 亡率/%
综合医疗机构和其他医疗机构	≤100	_	_	_	>95

总量控 制指标

无

#### 四、主要环境影响和保护措施

施工期主要进行建筑装修和污水处理设备安装,施工期环境保护措施如下:

- 1、施工期废气环境保护措施
- (1) 施工现场及施工道路做好地面硬化,定期洒水抑尘,保持一定湿度,控制扬尘产生:
  - (2) 施工材料如水泥、沙子、石灰等采用篷布苫盖:
  - (3)运输车辆限制车速,且应遮盖密闭,防止砂石洒落造成二次扬尘污染;
- (4) 严格落实施工扬尘治理"6个100%",即施工工地周边100%围挡,物料堆放100%覆盖,出入车辆100%冲洗,施工现场地面100%硬化,拆迁工地100%湿法作业;渣土车辆100%密闭运输。
- (5)运输车辆必须使用污染物排放符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)修改单及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》(HJ 1014-2020)的施工机械,并加强施工机械的保养,使施工机械处于良好的工作状态,严禁使用报废施工机械。

# 施工期 环境保护措施

2、施工期废水环境保护措施

施工期废水主要为施工人员生活污水,依托现有化粪池处理后排入市政污水管网。

- 3、施工期噪声环境保护措施
- (1)施工单位应选用低噪声施工机械,对施工机械采取减振防噪措施,并设 专人定期对设备进行保养和维护:
- (2) 采取距离防护措施:设备尽量不集中时间段施工,同时对固定机械尽量入棚操作:
  - (3) 采取声屏障措施: 施工场地四周设立围挡, 能起到一定降噪作用;
  - (4) 禁止中午和夜间进行产生建筑施工噪声的作业。
- 4、施工期固体废物环境保护措施
- (1) 建筑垃圾中可利用的部分回收利用,不能利用的运往城市管理执法局指 定地点处理;
  - (2) 施工人员生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运。

#### 1、运营期废气

#### (1) 废气产生情况

表 4-1 废气产生情况一览表

产排污环节	污染物种类	产生量(t/a)	产生速率(kg/h)	排放形式
污水处理站	NH <sub>3</sub>	0.0033	0.00038	
	$H_2S$	0.0001	0.00001	无组织
食堂	油烟	0.023	0.0105	

根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理  $1gBOD_5$  可产生 0.0031g 的  $NH_3$  和 0.00012g 的  $H_2S$ 。本项目运营期进入污水处理站的废水中,  $BOD_5$  的产生量约为 1.253t/a,排放量约为 0.188t/a,处理量 1.065t/a,则本项目建设的污水处理站  $NH_3$  的产生量为 0.0033t/a, $H_2S$  的产生量约为 0.0001t/a。

运营期 环境影 响和保护措施

项目食堂提供一日三餐,每餐 2 小时,每日就餐人数 70 人。根据类比调查,城镇居民食用油人均使用量为 30g/人•d,油烟挥发量占按 3%计算,食堂油烟废气产生量约为 0.023t/a(0.0105kg/h)。

- (2) 污染治理设施情况
- ①污水处理站废气治理设施

表 4-2 污水处理站废气污染防治设施情况一览表

治理设施名称	处理能力	收集效率/%	治理工艺去除率	是否为可行技术
地埋式一体化污水处 理设备、喷洒除臭剂	50%	/	50%	是

项目采用地埋式一体化污水处理设备,根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020),产臭区域加罩或加盖,投放除臭剂,属于污水处理 站废气无组织排放的可行技术。

#### ②食堂油烟治理设施

表 4-3 食堂油烟污染防治设施情况一览表

治理设施名称	处理能力	收集效率/%	治理工艺去除率	是否为可行技术
油烟净化器	0.023t/a	/	75%	未明确

项目油烟产生量 0.023t/a(0.0105kg/h), 经油烟净化器(风量 5000m³/h)处理后排放量 0.0058t/a, 排放速率 0.0026kg/h, 排放浓度 0.52mg/m³, 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模要求, 因此项目采用油烟净化器处理食堂油烟可行。

#### (3) 废气排放情况

表 4-4	废气排放情况一	、此主
衣 4-4	及 1.11F/以 1月7几	见衣

	77 - 700 (111790 )2077						
污染物	排放速率(kg/h)	排放浓度(mg/m³)	排放量(t/a)				
NH <sub>3</sub>	0.00038	/	0.0033				
$H_2S$	0.00001	/	0.0001				
油烟	0.0026	0.52	0.0058				

#### (4) 排放口情况

项目运营期废气呈无组织排放。

#### (5) 监测要求

废气自行监测要求见表 4-5。

表 4-5 废气自行监测要求一览表

序号	排放形式	监测点位	监测因子     监测频》	
1	无组织	污水处理站周界	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷	季度
2	无组织	烟道出口	油烟	年

# 运营期 环境影响和操护措施

#### (6) 废气排放的环境影响分析

运营期废气主要为污水处理设施运行产生的恶臭,污水处理装置为地埋式、封闭运行,恶臭产生量较少,通过喷洒除臭剂后对周围影响不大;食堂规模较小,油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)排放浓度限值,对周围环境影响较小。综上,运营期产生的各废气污染物经处理后均可达标排放,对周边大气环境影响较小。

#### (7) 非正常工况分析

项目设 1 台 50kW 备用柴油发电机,仅停电时使用,年工作时长 40h。根据资料统计,柴油发电机耗油量为 198g/kwh,则本项目发电机消耗柴油量为 0.396t/a。根据《大气污染工程师手册》,空气过剩系数为 1 时,1kg 柴油产生的烟气量约为 11Nm³,一般柴油发电机空气过剩系数为 1.8,则发电机每燃烧 1kg 柴油产生的烟气量为 11×1.8≈20Nm³,项目柴油使用量为 0.396t,非正常工况下柴油发电机产生的烟气量为 7920Nm³。非正常工况时废气污染物产生情况及排放情况见表 4-6。

表 4-6 非正常工况废气污染物产生情况一览表

污染物		$SO_2$	NO <sub>X</sub>	烟尘	格林曼黑度
产生	系数(kg/t 油)	4.00	3.36	2.2	/
排放量(kg/a)		1.584	1.331	0.871	/
排放速率(kg/h)		0.040	0.033	0.022	/
排放浓度(mg/m³)		200	168.05	109.97	小于1级
排放标准 排放浓度 (mg/m³)		500	240	120	小于1级
达标情况		达标	达标	达标	小于1级

#### 2、运营期废水

运营期 环境影 响和保 护措施

#### (1) 废水产生情况

表 4-7 废水产生情况一览表

产排污环节	类别	污染物种类	产生浓度(mg/L)	产生量(t/a)
		COD	250	2.278
	医定法丛	BOD <sub>5</sub>	100	0.911
门诊、住院、   办公生活	医疗污水 9110.4m³/a	NH <sub>3</sub> -N	30	0.273
外公主佰	9110.4III /a	SS	80	0.729
		粪大肠菌群	1.6×10 <sup>8</sup> 个/L	/
		COD	1000	0.684
		BOD <sub>5</sub>	500	0.342
	<b>悠</b> る わわ で マーレ	NH <sub>3</sub> -N	10	0.007
食堂	餐饮废水 683.9m³/a	SS	400	0.274
		TP	5	0.003
		TN	50	0.034
		动植物油	150	0.103
		COD	302.42	2.962
		BOD <sub>5</sub>	127.93	1.253
		NH <sub>3</sub> -N	28.59	0.28
上 上 上 上 上 上 上	综合废水	SS	102.41	1.003
运营期	9794.3m <sup>3</sup> /a	TP	0.31	0.003
		TN	3.47	0.034
		动植物油	10.52	0.103
		粪大肠菌群	1.49×10 <sup>8</sup> 个/L	/

医疗废水主要污染因子为 COD、 $BOD_5$ 、氨氮、SS、粪大肠菌群等,浓度参考《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)表 1 医院污水水质指标参考数据(取平均值);食堂废水主要污染因子为 COD、 $BOD_5$ 、氨氮、SS、TP、TN、动植物油,浓度参考《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)表 1 饮食业单位含油污水水质(取平均值)。

#### (2) 治理设施情况表

表 4-8 废水治理设施情况一览表

治理设施	处理能力	治理工艺	治理效率	是否为可行技术
			COD 80%	
   化粪池+调节池+接			BOD <sub>5</sub> 85%	
他氧化+沉淀池+二 氧化氯法消毒		二级处理+消毒	SS 86%	是
	30111 / <b>u</b>	工艺	NH <sub>3</sub> -N 60%	Æ
半儿家仏女们母			粪大肠菌群 90%	
			TP 80%、TN 82%	

项目采用"化粪池+调节池+接触氧化+沉淀池+二氧化氯法消毒",为二级处理工艺,项目废水排入城镇污水处理厂,依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020),废水处理可行技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺,项目所用工艺较可行技术相比更高一级,因此采用"化粪池+调节池+接触氧化+沉淀池+二氧化氯法消毒"工艺处理废水可行。

项目进入化粪池的医疗废水量约为 24.96m³/d,根据《医院污水处理设计规范》,污水在化粪池中停留时间不宜小于 36h,按停留时间 36h 计算,化粪池有效容积为 37.44m³,项目化粪池有效容积 50m³,满足废水停留 36h 要求。

#### (3) 废水排放情况

表 4-9 废水排放情况一览表

运营期 环境影 响和保护措施

废水 排放量	污染物	排放量(t/a)	排放浓度 (mg/L)	排放方式	排放去向	排放规律		
	COD	0.592	60.48					
	BOD <sub>5</sub>	0.188	19.19					
	NH <sub>3</sub> -N	0.112	11.44		T + + + 65			
9794.3	SS	0.140	14.34	向按批 <del>分</del>	西安市第	よた /去 北上 ナケ		
m <sup>3</sup> /a	TP	0.003	0.06	间接排放	八污水处   理厂	连续排放		
	TN	0.034	0.62		(年)			
	动植物油	0.010	1.02					
	粪大肠菌群数	/	2000 个/L					

根据上表,采取"化粪池+调节池+接触氧化+沉淀池+二氧化氯法消毒(二级处理+消毒工艺)"处理后,各污染物浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表 2 预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准限值。

#### (4) 排放口基本情况

表 4-10 废水排放口基本情况一览表

编号	名称	类型	地理坐标	排放标准
				《医疗机构水污染物排放标准》
1	DW001	DW001 一般排放口	E: 108.978039°	(GB18466-2005)表 2 预处理标准及
1 DW00	DW001	川 州又刊刊又 凵	N: 34.447964°	《污水排入城镇下水道水质标准》
				(GB/T31962-2015) B 级标准

#### (5) 监测要求

表 4-11 废水自行监测计划一览表

	20 10 m 10 m 20 17 20 20 17	
监测点位	监测因子	监测频次
污水总排口	流量	自动检测

П			
		pH 值	12 小时
		化学需氧量、悬浮物	周
		粪大肠菌群数	月
		五日生化需氧量、动植物油、阴离子表面活性剂	季度
		氨氮、总余氯	季度
	接触池出口	总余氯	季度

#### (6) 依托污水处理厂可行性分析

运营期 环境影 响和保 护措施 项目运营期废水经污水处理设备预处理后排入市政污水管网,最终排入西安市第八污水处理厂处理,排放量 9794.3m³/a(约 26.83m³/d)。西安市第八污水处理厂位于西安市经济技术开发区泾渭新城东南角,2012 年 7 月正式投入运行,设计处理能力 10 万 m³/d,目前实际处理量约 2.5 万 m³/d,污水处理采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺,出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表 A 标准要求。

本项目位于西安市第八污水处理厂东北面约 5.3km 处,在该污水处理厂的纳污范围内,该污水处理厂进水水质指标为 COD: 400mg/L、BOD5: 180mg/L、SS: 200mg/L、NH3-N: 30mg/L、TN: 40mg/L、TP: 4mg/L。根据表 4-9 可知,本项目废水污染物浓度较低,对污水处理厂水质及运行负荷影响不大,污水水质满足该污水处理厂的收水要求,且污水排放量占比较小,不会对该污水处理厂日常运行负荷造成冲击,故本项目污水排入西安市第八污水处理厂合理可行。

#### 3、噪声

#### (1) 噪声源产生及排放强度

运行自噪声主要为空调外机、医疗设备以及污水处理站水泵运行产生的噪声,由于医疗设备运行噪声对环境贡献值较小,因此本次评价仅考虑空调外机、医疗设备运行噪声影响。运营期噪声产生及排放强度见表 4-12。

	7,77, 7,77,		• •	
噪声源	产生强度	降噪措施	排放强度	持续时间
に か	00	地埋式污水处理站	(0)	
污水处理站水泵	90	缺选用低噪声水泵	60	24h
空调外机	90	选用低噪声设备,基	60	2411
工物外机	80	础减振、房体隔声	60	

表 4-12 噪声源产生及排放情况一览表 单位: dB(A)

#### (2) 厂界及环境保护目标达标情况

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)附录 A 噪声预测计算模式,项目厂界噪声预测结果见表 4-13。

表 4-13	厂界噪声预测结果-	-览表	单位:	dB	(A)
--------	-----------	-----	-----	----	-----

预测点位置	贡献值	预测值	标准值	达标情况
东面厂界	39.32	39.32	日日 - (10	达标
南面厂界	44.1	44.1	昼间≤60 夜间<50	达标
西面厂界	39.06	39.06		达标
北面厂界	41.02	41.02	昼间≤70,夜间≤55	达标

根据表 4-12 可知,运营期东、南、西面厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求,北面厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a 类标准限值要求,运营期噪声对周围环境影响不大。

运营期 环境影 响和保护措施

#### (3) 自行监测

项目噪声自行监测要求见表 4-14 所示。

表 4-14 噪声自行监测要求一览表

序号	监测点位	监测时段	监测频次
1	厂界四周	昼、夜	季度/次

#### 4、固体废物

固体废物产生环节、属性及危险特性等见表 4-15,排放量、贮存方式、利用处置方式及环境管理要求见表 4-16。

表 4-15 固体废物产生环节、属性及危险特性一览表

	<u> </u>					
产生环节	名称	属性	废物代码	有毒有害 物质名称	物理 性状	环境危险 特性
办公生活	生活垃圾	生活垃圾	/	/	固态	/
食堂	厨余垃圾	上 生	/	/	固态	/
	废输液瓶	一般固废	841-001-06	/	固态	/
门诊及住院	医疗废物	T. The rise than	841-001-01~ 841-005-01	/	固态	T/C/I/R/In
污水处理站	污泥	危险废物	772-006-49	/	固态	T/In
检验室	检验废液		900-047-49	/	液态	T/In

表 4-16 固体废物排放量、贮存方式、利用处置方式及环境管理要求一览表

77							
污染物名称	产生量	   贮存方式	处置方式 处置量		环境管理要求		
75架彻名你	(t/a)	<b>是行力</b> 式	和去向	(t/a)	<b>小児日母女</b> 孙		
			垃圾桶分类收集				
生活垃圾	74.46	垃圾桶	后按当地环卫部	74.46	   执行《城市生活垃圾管理		
			门规定外运处置				
厨余垃圾	2 02	厨余垃圾桶	收集后交由有资	2 02	分伝》中的相大安水		
関末垃圾	3.83	固示垃圾佣	质单位清运处理	3.83			
废输液瓶	10.01	固废暂存间	收集后外售其他	10.01	执行《一般工业固体废物		
/ 人 相 / 仪 术 L	10.01	四及百行門 	文哲存间 単位综合利用	10.01	和填埋场污染控制标准》		

							(GB18599-2020) 要求
	医	感染性 废物	2.621	八米山佳石			收集、暂存执行《危险废 物贮存污染控制标准》
		损伤性 废物	2.189	分类收集至 医疗废物暂 存箱			(GB18597-2001) 及修 改单(公告 2013 第 36
	疗废	病理性 废物 0.054	1子7日		4.954	号)、《危险废物收集 贮 存 运输技术规范》	
		检验 废液	0.09	医疗废物暂 存箱	委托有资质单位 收集处理		(HJ2025-2012) 要求; 安全管理执行《医疗废物 管理条例》(国务院令 380号)
		污泥	27.10	/		27.10	按危险废物进行处理和 处置,达到《医疗机构水 污染物排放标准》 (GB18466-2005)表 4 污泥控制标准限值后清 掏外运

运营期 环境影 响和保 护措施

医护人员、住院病人及陪护人员共计 230 人(每床住院病人 1 名陪护),生活垃圾产生量按 0.8kg/人•d 计,门诊病人 100 人/d,生活垃圾产生量为 0.2kg/人•d,生活垃圾产生总量约 204kg/d (74.46t/a);厨余垃圾产生量按 0.15kg/人•d 计,就餐人数 70 人/d,厨余垃圾产生量约 10.5kg/d (3.83t/a);根据《医院污水处理技术指南》,化粪池污泥产生量为 150g/人•d,沉淀池污泥产生量为 66~75g/人•d (本项目取 75g/人•d),医护人员、住院病人及其陪护共 230 人,门诊病人 100 人,污泥产生量约 74.25kg/d (约 27.10t/a)。

#### 5、土壤、地下水

项目可能对地下水和土壤造成污染的污染源主要为污水处理站、污水管线及医疗废物暂存间,废水由一体化污水处理站处理后经市政污水管网排入西安市第八污水处理厂,不直接向外环境排放废水,不直接接触地下水和土壤;医疗废物暂存间位于院内西南角,医疗废物分类收集至医疗废物暂存箱后置于防渗托盘上;评价要求建设单位应对污水处理站、污水管线及医疗废物暂存间做好分区防渗,正常情况下不存在污染途径,不会对土壤、地下水造成影响。

#### 6、生态

项目租赁顺星工贸有限公司原有办公楼,院内已进行绿化和硬化,无需设置生态保护措施。

#### 7、环境风险

#### (1) 风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录 B,本项目运营期涉及的风险物质主要为氯酸钠、盐酸(31%),氯酸钠临界量 100t,盐酸临界量为 7.5t。根据建设单位提供资料,项目氯酸钠年用量为 1.08t,盐酸用量为 0.9t(折合成 37%盐酸),存储于污水处理站房内,最大暂存量分别为 0.025t、0.021t,危险物质暂存量与临界量比值 Q=0.025/100+0.021/7.5=0.00305<1,因此确定本项目环境风险潜势为 I,评价等级为简单分析。

#### (2) 风险识别

本项目环境风险识别见表 4-17 所示。

运营期 环境影 响和保护措施

表 4-17 环境风险识别一览表

序号	危险单元	危险物质	环境风险 类型	环境影响 途径
1	污水处理站房	氯酸钠、盐酸	物质泄漏	环境空气
2	污水事故排放	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等	事故排放	地表水

#### (3) 风险防范措施

#### ①氯酸钠风险防范措施

氯酸钠的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理;运输时包装要完整,装载应稳妥,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏,严禁与碱类、食用化学品等混装混运,运输车辆应配备泄漏应急处理设备,运输途中应防曝晒、雨淋,防高温;氯酸钠应储存于阴凉、通风的库房,并远离火种、热源,库温不宜超过30℃,应与碱类分开存放,切忌混储;负责医院污水处理的管理人员必须接受培训执证上岗,严格按操作规程进行操作,并定期对设备进行安全检测,避免与碱类接触,搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏;配备泄漏应急处理设备。

#### ②盐酸风险防范措施

盐酸的储存容器,必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定,经检验合格 后方可使用,盐酸不得在场地内大量储存,采用分时段临时购买,严禁与碱类、铵 类、碱金属、易燃物等混装混运。

#### ③污水处理站风险防范措施

污水处理站是医院污水处理的最后环节,为了保证其正常运行,防止环境风险的发生,应通过以下措施加强风险防范:选用优质机械电器、仪表等设备,关键设

备一备一用,出现事故时能及时更换;对污水处理站提供双路电源和应急电源,保证污水处理站用电不间断,重要的设备需设置备用;加强医院污水收集管网的维护及管理,防止因管网破损、堵漏等原因造成医疗废水外渗;污水处理站应采用防渗等级不低于 10-7cm/s 的防渗材料;加强对污水处理站设备的检查、维护,确保设备正常运转,并备有应急的消毒剂,避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放情况的发生;制定风险应急预案,明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

④医疗垃圾收集、贮存、运输、处理风险防范措施

医院应当及时收集医疗废物,并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内,收集时严防洒漏和违反操作规程,医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明;医疗废物暂时贮存设施和设备,不得露天存放医疗废物,应做好医疗垃圾的密封、清运和消毒工作,同时加强管理,做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施,定期进行医疗垃圾暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作,医疗废物2天收集一次;医疗废物暂存间应有遮盖措施,有明显的标识并远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所;医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具,按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线,将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。

#### 8、电磁辐射

本次评价不包含辐射的评价内容,医学影像科涉及射线装置,建设单位应按相关规定另行办理环保手续。

## 五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准				
大气环境	污水处理站 废气	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S	/	《医疗机构水污染物排 放标准》 (GB18466-2005)中表 3标准限值				
	食堂油烟	油烟	油烟净化器(去除率75%)	《饮食业油烟排放标 准》(GB18483-2001) 2.0mg/m³标准限值				
地表水环境	医疗废水	粪大肠菌群数、化学 需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生 化需氧量、动植物 油、石油类、阴离子 表面活性剂、挥发 酚、色度、总余氯	二级处理+消 毒工艺(化粪 池+调节池+接 触氧化+沉淀 池+二氧化氯 消毒)	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)中表 2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B级标准限值				
声环境	声环境 水泵、空调外 県声 机		合理布局、设 备减振等措施	《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 (GB12348-2008)2类、 4a类标准				
电磁辐射			无					
	生活垃圾	果皮、纸屑等	垃圾桶收集	执行《城市生活垃圾管				
	厨余垃圾	剩饭、剩菜等	厨余收集桶	理办法》相关要求				
	一般固废	废输液瓶 (未污染)	收集后外售其 他单位综合利 用	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)要求				
固体废物	危险废物	医疗废物	分类收集至医 疗废物暂存 箱,委托有资 质单位定期清 运处理	收集、暂存执行《危险 废物贮存污染控制标 准》(GB18597-2001) 及修改单(公告 2013 第 36号)、《危险废物收				
		污泥	委托有资质单 位定期清掏外 运处理	集 贮存 运输技术规 范》(HJ2025-2012)要 求;安全管理执行《医 疗废物管理条例》(国 务院令380号)				
土壤及地 下水污染 防治措施	存间, 医疗废物	医疗废物采用完好无损的医疗废物暂存箱盛装,收集后集中暂存在医疗废物暂存间,医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(公告 2013 第 36 号)做好防渗。						

生态保护 措施	无
环境风险 防范措施	氯酸钠、盐酸的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理;污水处理站应加强对污水处理设备的检查、维护,确保设备正常运转;医疗废物收集、暂存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(公告 2013 第 36 号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求;建设单位应制定应急预案,建立健全安全、环境管理体系,一旦发生事故,要做到快速、高效、安全处置。
	1

#### 1、验收要求

项目验收清单见表 5-1。

表 5-1 验收清单一览表

类别	产污环节	污染物	治理措施
废气	污水处理站	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S	池体加盖、喷洒除臭剂
	食堂	油烟	油烟净化器 1 套
废水	门诊、住院、	COD、BOD5、 NH3-N、SS、粪大 肠菌群、总余氯	化粪池(容积 50m³)+调节池(容积 25m³) +接触氧化+沉淀池+二氧化氯消毒
	办公生活 生活垃圾		垃圾收集桶若干
	食堂 厨余垃圾		厨余垃圾桶若干
固废	门诊、住院 废输液瓶		一般固废暂存间 1 间
四次	煎药房中药渣		一
	门诊、住院	医疗废物	医疗废物暂存间1间
	污水处理站	污泥	委托有资质单位定期处理

#### 其他环境 管理要求

#### 2、环保投资

环保投资见表 5-2。

表 5-2 环保投资一览表

项目	设施名称	环保投资 (万元)		
废气	喷洒除臭剂	2.0		
废水	废水 化粪池+调节池+接触氧化+沉淀池+二氧化氯法消毒			
固废	一般固废暂存间	2.0		
回及	医疗废物暂存间	2.0		
	合计			

## 六、结论

从环境保护角度分析,	项目建设可行。

## 建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排 放量(固体废 物产生量)①	现有工程 许可排放 量②	在建工程排 放量(固体废 物产生量)③	本项目排放量 (固体废物产 生量)④	以新代老削 减量(新建项 目不填)⑤	本项目建成后全 场排放量(固体 废物产生量)⑥	变化量⑦
	NH <sub>3</sub>				0.0033t/a		0.0033t/a	0.0033t/a
废气	$H_2S$				0.0001t/a		0.0001t/a	0.0001t/a
	油烟				0.0058t/a		0.0058t/a	0.0058t/a
	废水量				9794.3m³/a		9794.3m <sup>3</sup> /a	$9794.3 \mathrm{m}^3/\mathrm{a}$
	COD				0.592t/a		0.592t/a	0.592t/a
	$\mathrm{BOD}_5$				0.188t/a		0.188t/a	0.188t/a
废水	NH <sub>3</sub> -N				0.112t/a		0.112t/a	0.112t/a
	SS				0.140t/a		0.140t/a	0.140t/a
	TP				0.003t/a		0.003t/a	0.003t/a
	TN				0.034t/a		0.034t/a	0.034t/a
	动植物油				0.010t/a		0.010t/a	0.010t/a
一般工业 固体废物	废输液瓶				10.01t/a		10.01t/a	10.01t/a
危险废物	医疗废物				4.954t/a		4.954t/a	4.954t/a
旭	污泥				27.10t/a		27.10t/a	27.10t/a

注: 6=1+3+4-5; 7=6-1